西宁市第三人民医院项目

合

同

书

采购项目名称：西宁市第三人民医院门诊楼配电室低压进线柜紧急抢修项目

采购项目编号：市三院2026-012（服务）

采购合同编号：

合同金额（人民币）：贰万肆仟壹佰元整

采购人（甲方）：西宁市第三人民医院（盖章）

成交供应商（乙方）：青海鸣煌电力工程有限公司（盖章）

采购日期：2026年1月20日

电力抢修项目合同书

甲方（发包方）：西宁市第三人民医院

乙方（承包方）：青海鸣煌电力工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《电力安全工作规程》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就甲方院内电气设备维修更换事宜达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.项目名称：西宁市第三人民医院门诊楼配电室低压进线柜紧急抢修项目

2. 项目编号：**市三院 2026-012（服务）**

3.工程地点：西宁市第三人民医院配电房

4.工程内容：更换 1600A 万能式断路器 1 台，包含旧开关拆除、柜体内部清理、新开关就位安装、二次控制线拆装、接线紧固、绝缘测试、保护定值核对、通电调试、现场清理，配合停电操作、试验检测，确保设备正常投运。

5..承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包试验、包验收、包竣工交付，总价包干。

第二条 合同价款

1.本合同固定包干总金额：人民币（大写）贰万肆仟壹佰元整（¥24100.00 元）。

2.本总价包含：设备主材、人工、辅材、机具、检测试验、运输、安全防护、税费、垃圾清运、验收交付等全部费用，甲方不再另行支付任何杂费。

3.合同为固定总价合同，无增项、无加价，除甲方书面确认的重大

变更外，价款不作调整。

第三条 施工工期

1.开工日期：以甲方通知进场之日起计算。

2.施工工期：**3 个工作日内完成全部拆除、安装、调试、验收交付。**

3.医院配电作业需择停电窗口期实施，遇医院诊疗保障、停电时间受限、不可抗力因素，工期顺延，双方现场确认。

第四条 质量标准与验收

1.施工严格遵循国家电气规范、低压配电规范、电力安全规程及医院安全管理规定，新开关型号参数满足现场 1600A 使用要求，接线可靠，保护功能正常，投运无异常。

2.安装调试完成后，乙方提交完工自检，甲乙双方现场共同验收，送电运行稳定为验收合格标准。

3.验收合格签署《维修竣工验收单》，作为付款依据。

第五条 付款方式

1.本工程**竣工验收合格后**，乙方提供合法合规增值税发票，甲方按医院财务流程一次性支付全款。

2.付款金额：人民币 24100.00 元。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.提供作业现场，协调配电房停电、隔离等配合工作，保障施工窗口期。

2.对施工全过程进行监督、检查，有权要求乙方整改不规范施工。

3.按合同约定及时办理验收及结算付款。

（二）乙方权利义务

1.乙方施工人员必须持证上岗（电工特种作业证），严格遵守医院规章制度、电力安全操作规程，执行停电、验电、接地、挂牌上锁

安全措施，杜绝违章作业。

2.全权负责施工期间人身安全、设备安全、消防安全，施工期间发生的一切安全事故、人员损伤、设备损坏，全部由乙方承担全部责任及经济损失。

3.文明施工、工完场清，不得影响医院正常诊疗供电秩序。

4.保证设备与安装质量，交付后**质保一年**，质保期内因本次设备、施工工艺问题造成故障，乙方免费上门维修、免费整改。

第七条 安全责任条款

1.本项目为配电房停电改造作业，乙方为**唯一安全责任主体**。

2.施工全过程出现触电、摔伤、设备损毁、停电事故、第三方财产损失等一切事故，均由乙方独立承担全部赔偿及法律责任，与甲方无关。

第八条 违约责任

1.乙方逾期完工，每逾期一日按合同总价 1%支付违约金，逾期超 3 日，甲方有权单方终止合同并追责。

2.施工质量不合格，乙方必须无偿返工直至合格，承担由此造成的一切损失。

3.甲方无故拖延验收、拖延付款，双方友好协商处理。

第九条 质保约定

自**竣工验收合格之日起**，质保期一年。质保期内因本次更换开关、安装接线问题造成的电气故障，乙方免费上门检修。

第十条 争议解决

本合同履行发生争议，双方优先协商解决；协商不成，**向甲方所在地人民法院诉讼解决**。

第十一条 其他约定

1.本合同一式陆**份**，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，质保期满自动终止。

3.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：西宁市第三人民医院

法定代表人/授权代表

（签字）：

日期： 2026年 10 月 29日

乙方（盖章）：青海鸣煌电力工程有限公司

法定代表人/授权代表

（签字）：

日期： 2026年 10 月 29 日